

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Pok 13			
1	KNR AT-26	Zabezpieczenie stolarki lub/i ścian folią	m ²		
d.1	0103-02	15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.1	1216-01	5.82*4.27	m ²	24.851	
				RAZEM	24.851
3	kalk. własna	Wnoszenie i wynoszenie mebli/ ruchomości z pomieszczenia na czas remontu	kpl		
d.1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 9-29	Usunięcie kasetonów	m ²		
d.1	0213-01	poz.2	m ²	24.851	
				RAZEM	24.851
5	KNR 4-04	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
d.1	0504-06	poz.2	m ²	24.851	
				RAZEM	24.851
6	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1	1112-04	poz.5	m ²	24.851	
				RAZEM	24.851
7	KNR 9-29	Uzupełnienie kasetonów	m ²		
d.1	0319-01	poz.4	m ²	24.851	
				RAZEM	24.851
2		korytarz			
8	KNR AT-26	Zabezpieczenie stolarki lub/i ścian folią	m ²		
d.2	0103-02	15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
9	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.2	1216-01	22.50*1.27	m ²	28.575	
				RAZEM	28.575
10	kalk. własna	Wnoszenie i wynoszenie mebli/ ruchomości z pomieszczenia na czas remontu	kpl		
d.2		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 19-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.2	0716-01	poz.9+2.68*(22.50*2+1.27*2)	m ²	155.982	
	analogia			RAZEM	155.982
12	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie	m ²		
d.2	2011-04	poz.11	m ²	155.982	
				RAZEM	155.982
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01	poz.9	m ²	28.575	
				RAZEM	28.575
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	202 1134-02	2.68*(22.50*2+1.27*2)	m ²	127.407	
				RAZEM	127.407
15	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.2	1204-01	poz.13+poz.14	m ²	155.982	
				RAZEM	155.982
16	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²		
d.2	1215-08	poz.9	m ²	28.575	
				RAZEM	28.575
3		kl. schodowa			
17	KNR AT-26	Zabezpieczenie stolarki lub/i ścian folią	m ²		
d.3	0103-02	15	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
18	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
d.3	1216-01	5.81*2.41	m ²	14.002	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	14.002
19	d.3 kalk. własna	Wnoszenie i wynoszenie mebli/ ruchomości z pomieszczenia na czas remontu	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 19-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.3	0716-01				
	analogia	poz.18+2.85*(5.81*2+2.41*2)	m ²	60.856	
				RAZEM	60.856
21	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie	m ²		
d.3	2011-04	poz.20	m ²	60.856	
				RAZEM	60.856
22	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami- powierzchnie poziome	m ²		
d.3	202 1134-01	poz.18	m ²	14.002	
				RAZEM	14.002
23	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.3	202 1134-02	2.85*(5.81*2+2.41*2)	m ²	46.854	
				RAZEM	46.854
24	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.3	1204-01	poz.22+poz.23	m ²	60.856	
				RAZEM	60.856
25	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²		
d.3	1215-08	poz.18	m ²	14.002	
				RAZEM	14.002

UWAGA: PRZEDMIAR MA CHARAKTER ORIENTACYJNY I NIE
JEST WIĄŻĄCY DLA ZAMAWIAJĄCEGO I WYKONAWCY.
DODATKOWO NALEŻY TAKŻE UWZGLĘDNIĆ:

- WYMIANĘ DRZWI ~~WŁÓ~~ ZEWNĘTRZNYCH W LOKALACH
NUMER 11, 12, 15 I 16
- ODNOWIENIE ZADYMIONEJ ELEWACJI

Kierownik
Wydział Inwestycji, Remontów
i Zamówień Publicznych
Norbert Kołanowski