

Wymiana stolarki okiennej w budynku biurowym przy ul B Joselewicza 1 - Przedmiar robót nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia, ma jedynie funkcję pomocniczą i nie stanowią podstawy wyceny ofert.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Wymiana stolarki okiennej w budynku biurowym przy ul B Joselewicza 1 - Przedmiar robót nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia, ma jedynie funkcję pomocniczą i nie stanowią podstawy wyceny ofert.					
1		Wymiana okien			
1	KNR 0-19 0928-11	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okno 3 kwaterowe (F+RL+URP) 3500 x 1740	szt		
		elewacja tylna 10	szt	10,000	
		elewacja frontowa 9	szt	9,000	
				RAZEM	19,000
2	KNR 0-19 0928-11	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - okno 2-SK(R+UR) 1740x1730)	szt		
		elewacja tylna 4	szt	4,000	
		elewacje boczne 4 + 2	szt	6,000	
		elewacja frontowa 1	szt	1,000	
				RAZEM	11,000
2		Wymiana parapetów na zewnątrz			
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2		
		(3,5 * 0,3) * poz.1	m2	19,950	
		(1,74 * 0,3) * poz.2	m2	5,742	
				RAZEM	25,692
4	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m2		
		poz.3	m2	25,692	
				RAZEM	25,692
3		Wymiana parapetów wewnątrz			
5	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m- parapet wewnętrzny do okna 3500 x 1740	szt		
		poz.1	szt	19,000	
				RAZEM	19,000
6	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - parapet wewnętrzny do okna 1740 x 1730	szt		
		poz.2	szt	11,000	
				RAZEM	11,000
4		Roboty uzupełniające			
7	KNR 4-01 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami, opaskami, listwami i cokolikami podłogowymi- uzupełnienie bruzd w ościeżu okna po parapecie po demontażu blachy	m		
		(3,5 + 1,74 + 3,5 + 1,74) * poz.1	m	199,120	
		(1,74 + 1,73 + 1,74 + 1,73) * poz.2	m	76,340	
				RAZEM	275,460
8	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
		(3,5 + 1,74 + 3,5 + 1,74) * poz.1	m	199,120	
		(1,74 + 1,73 + 1,74 + 1,73) * poz.2	m	76,340	
				RAZEM	275,460
9	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000

Wymiana stolarki okiennej w budynku biurowym przy ul B Joselewicza 1 - Przedmiar robót nie stanowi opisu przedmiotu zamówienia, ma jedynie funkcję pomocniczą i nie stanowią podstawy wyceny ofert.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10 d.4	KNR-W 4-01 1204-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie- malowanie z poszpachlowaniem zewnętrznych ościeży okiennych	m2		
		(3,5 + 1,74 + 3,5 + 1,74) * poz. 1	m2	199,120	
		(1,74 + 1,73 + 1,74 + 1,73) * poz.2	m2	76,340	
				RAZEM	275,460
11 d.4	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość określa oferent wywóz i utylizacja	m3		
		poz.1 * 0,07	m3	1,330	
		poz.2 * 0,07	m3	0,770	
				RAZEM	2,100
12 d.4	KNR 9-24 0102-02	Uzupełnienie ubytków tynku o powierzchni do 0,5 m2 w jednym miejscu i grubości 1,5-2,5 cm	szt.		
		(poz.1 + poz.2) * 2	szt.	60,000	
				RAZEM	60,000
13 d.4	KNR 2-02 1113-02	Wymiana wykładzin tekstylnych rulonowe klejone do podkładu w sekretariacie	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000