

.....
nazwa i adres oferenta

O F E R T A

Ostrołęckie TBS Sp. z o.o.

07-410 Ostrołęka
ul. B. Joselewicza 1

1. Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu, oferujemy wykonanie robót remontowych na terenie przeznaczonym na posadowienie nowej osłony śmietnikowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza 24/26 w Ostrołęce, za wynagrodzeniem ryczałtowym z podatkiem VAT –23% :
- 1.1. dla wariantu I-go w kwocie.....PLN, (słownie złotych:groszy/100).
- 1.2. dla wariantu II-go w kwocie.....PLN, (słownie złotych :groszy/100).
- 1.3. dla poszerzenia wjazdu na ciąg pieszo-jezdny w kwocie.....PLN, (słownie złotych:.....groszy/100).
2. Oświadczamy, że przedstawiona oferta jest sporządzona na podstawie otrzymanego załącznika nr 1 „Przedmiot i zakres zamówienia” i uwzględnia wszystkie jego warunki.
3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas 60 dni.
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z projektem umowy stanowiącym załącznik do dokumentacji ofertowej, akceptujemy bez zastrzeżeń istotne dla Zamawiającego postanowienia wprowadzone do umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Odpowiadamy za wady fizyczne przedmiotu umowy na wykonane roboty remontowe 5 lat licząc od dnia odbioru przedmiotu umowy;
6. Termin realizacji: – rozpoczęcia robót budowlanych: 2018r.
– zakończenia robót budowlanych: 2018r.

Podpisy Wykonawcy:

.....
Miejscowość i data

.....
/osoby upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy/

PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia na roboty remontowe na terenie przeznaczonym na posadowienie nowej osłony śmietnikowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza 24/26 w Ostrołęce.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych jak niżej dla:

2.2. wariantu I-go – posadzka pod osłoną z kostki polbruk:

- rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych (32,26m²);
- rozebranie ścian ceglanych (8,49m²/ 2,38m³);
- rozebranie nawierzchni betonowej (3,05m³);
- korytowanie podłoża pod osłonę (30+8)=38,0m²;
- wykonanie podbudowy z gruzobetonu gr. 10cm z zagęszczeniem (2,8m³);
- ułożenie w ławie betonowej obrzeży betonowych po obwodzie podstawy osłony (12,5+8)=20,5mb.;
- ułożenie nawierzchni z kostki polbruk, bezfazowej gr. 8cm. (30+8)=38,0m²;
- usunięcia z terenu nieruchomości nadmiaru ziemi i gruzu (2,38+0,48+3,05+2,8)= 8,71m³.;

2.3. wariantu II-go – posadzka pod osłoną z betonu monolitycznego B-20:

- rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych (32,26m²);
- rozebranie ścian ceglanych (8,49m²/ 2,38m³);
- rozebranie nawierzchni betonowej (3,05m³);
- korytowanie podłoża pod osłonę (30+8)=38,0m²;
- wykonanie podbudowy z gruzobetonu gr. 10cm z zagęszczeniem (2,8m³);
- szalowanie i wykonanie zdylatowanej nawierzchni z betonu monolitycznego B20 gr.12cm. (30+8)=38,0m²/4,56m³;
- usunięcia z terenu nieruchomości nadmiaru ziemi i gruzu (2,38+0,48+3,05+2,8)= 8,71m³.;

3. Poszerzenie wjazdu na ciąg pieszo-jezdny:

- rozebranie krawężnika ulicznego – 5,5mb;
- rozebranie nawierzchni z kostki polbruk (0,6m²);
- korytowanie podłoża pod nową nawierzchnię -6,0m²;
- wykonanie podbudowy z gruzobetonu gr. 10cm z zagęszczeniem (0,6m³);
- ułożenie w ławie betonowej nowego krawężnika ulicznego 46mb.;
- ułożenie nawierzchni z kostki polbruk, bezfazowej gr. 8cm. - 3,0m²;
- ułożenie nawierzchni betonowej B25 gr. 12cm. – 0,3630m³;
- usunięcia z terenu nieruchomości nadmiaru ziemi i gruzu = 1,0m³.;

4. Roboty remontowe należy prowadzić tak by nie zanieczyścić sąsiednich nawierzchni zielonych i placów manewrowych.

Uwaga.

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje (np. dokonał wizji lokalnej na budynku), które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

M. Budny