

jednostka projektowania:




arch. Jakub Kończyk  
07-410 Ostrołęka  
ul. Sikorskiego 1  
tel. 500 723 721  
e-mail: biuro.k2grupa@gmail.com

**UWAGA:**

**SPRAWDZIĆ  
WYMIARY W NATURZE.  
SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ RYSUNKÓW  
BRANŻOWYCH**

zestawy podtynkowe  
wbudować w ścianę -  
obudować płytą g-k  
wodoodporną,  
obłożyć gresem jak  
pozostałe ściany  
na pełną wysokość  
pomieszczenia



odpływ kanalizacyjny  
obudować płytą g-k  
wodoodporną do  
wys. parapetu,  
obłożyć gresem jak  
pozostałe ściany  
na pełną wysokość  
pomieszczenia

**ELEMENTY WYPOSAŻENIA:**

- 1 - PÓŁKA POD UMYWALKI - laminat HPL COESCO STANDARD, kolor czarny RAL 9005
- 2 - UMYWALKA WPUSZCZANA W PÓŁKĘ - stal chromowo - niklowa typu FRANKE RONDO RNDX381 średnica 380mm
- 3 - BATERIA SZTORCOWA typu GROHE essence 33532
- 4 - UMYWALKA wisząca typu KOŁO QUADRO 60cm
- 5 - PISUAR ze stali chromowo- niklowej typu FRANKE CMPX 538 WF + zestaw podtynkowy typu: GEBERIT z systemem fotokomórki
- 6 - MISKA USTĘPOWA WISZĄCA typu: KOŁO APLAUZ BIEL 43100 + zestaw podtynkowy typu GEBERIT, klawisz stal nierdzewna
- 7 - KABINY WC z laminatu kompaktowego HPL STRATIFICATO gr. 12mm kolor czarny RAL 9005 mat, elementy mocujące i wykańczające ze stali nierdzewnej zachować prześwit przy podłodze 15cm, wys. kabin 200cm
- 8 - KRATKA ŚCIEKOWA stal nierdzewna DN 110, uformować spadki podłogi do kratki
- 9- DOZOWNIK NA MYDŁO, NAŚCIENNY pionowy, obudowa stal nierdzewna, mat, uzupełnianie mydła od góry zamykane na kluczyk, zawór odporny na korozję, przycisk stalowy typu: MEDICLINICS seria FLUID HEAVY DUTY MAT
- 10 - PODAJNIK RĘCZNIKÓW PAPIEROWYCH ZINTEGROWANY Z KOSZEM, NAŚCIENNY wykończenie stal nierdzewna, mat, drzwiczki zamykane na kluczyk, zaczepy na opcjonalny worek winylowy wielokrotnego użytku typu: BOBRICK seria CONTURA
- 11 - POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY TYP "JUMBO" NAŚCIENNY wykończenie stal nierdzewna, mat, pokrywa zamykana na kluczyk, na 1 rolkę "jumbo" (do 26cm średnicy), szczelina kontroli zużycia papieru typu: MEDICLINICS seria FLUID MAT
- 12 - zawór ze złączką do węża
- 13 - KOSZ NA ODPADKI SANITARNE WOLNOSTOJĄCY wykończenie stal nierdzewna, mat, z uchylną pokrywą typu: MEDICLINICS
- 14 - UCHWYT DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH - poręcz ścienna nieruchoma - stal matowa typu: FRANKE CONTINA dł. 600mm
- 15 - UCHWYT DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH - poręcz umywalkowa nieruchoma - stal matowa typu: FRANKE CONTINA dł. 600mm
- 16 - LUSTRO DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH - uchylne typu FRANKE CONTINA CNTX 90 wymiary: szer. 49cm, wys. 60cm, zamontować na wysokości (dół) + 115cm od podłogi
- 17 - LUSTRO - gr. 5mm klejone na sklejkę wodoodporną gr.15mm na całej powierzchni, krawędzie szlifowane, sklejka mocowana do ściany
- 18 - MISKA USTĘPOWA STOJĄCA typu: KOŁO STYLE BIEL

inwestor:

temat opracowania:

**REMONT POMIESZCZEŃ DRUGIEJ  
KONDYGNACJI LEWEGO SKRZYDŁA W  
BUDYNKU DWORCA KOLEJOWEGO W  
OSTROŁĘCE**  
dz. nr ew. 61875/30  
ul. Plac Dworcowy 4  
07-417 Ostrołęka

tytuł rysunku:

**WYKOŃCZENIE ŁAZIENKI I WC**

branża: ARCH.BUD.	faza: P.BUD.	skala: 1:50
autorzy projektu:	nr i spec. upr.:	podpis:
projektant mgr inż. arch. Adrian Paweł Tyszkiewicz	39/PDOKK/2015 w specjalności architektonicznej	
opracowanie mgr inż. arch. Jakub Kończyk		
Ostrołęka 30.12.2019		nr rys: AB-05