


Jednostka projektowania:



arch. Jakub Kończyk  
07-410 Ostrołęka  
ul. Sikorskiego 1  
tel. 500 723 721  
e-mail: biuro.kzgrupa@gmail.com

UWAGA:  
SPRAWDZIĆ  
WYMIARY W NATURZE.  
SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ RYSUNKÓW  
BRANŻOWYCH

tytuł rysunku: <b>WYKOŃCZENIE PODŁÓG Z GRESU</b>		
branża:	ARCH.BUD.	skala: 1:50
autorzy projektu:	nr i spec. upr.:	podpis:
projektant mgr inż. arch. Adrian Paweł Tyszkiewicz	39/PDOK/2015 w specjalności architektonicznej	
opracowanie mgr inż. arch. Jakub Kończyk		
Ostrołęka 30.12.2019		nr rys: AB-06



KLATKA SCHODOWA  
RZUT KOND. ±0

KLATKA SCHODOWA  
RZUT KOND. +1

WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
I ŁAZIENKA  
RZUT KOND. +1

WYKOŃCZENIE PODŁÓG:  
- GRES MATOWY 29.7x29.7cm typu:  
Opoczno Kallisto K10 szary fuga: szara (szer. do 6mm)  
Uwaga: gres na stopnicach schodów - RYFLOWANE

OKŁADZINY ŚCIAN DO PEŁNEJ WYS. POMIESZCZEN:  
- GRES MATOWY 29.7x29.7cm typu:  
Opoczno Kallisto K10 szary fuga: szara (szer. do 6mm)  
Uwaga: linie fug na ścianach dopasować do podłogi

SUFIT PODWIESZANY W ŁAZIENCE I WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
- SUFIT RASTROWY ALUMINIOWY - ocinka 86x86mm, gr.40mm, typu: PUNTO PRUSZYŃSKI kolor RAL 9006, na  
wysokości 300cm od wykończonej podłogi

SUFIT PODWIESZANY W KLATCE SCHODOWEJ  
- płyty g-k na stelażu systemowym - poziom wykończonego sufitu g-k na wysokości 300cm od wykończonej podłogi na  
kondygnacji +1