

PRZEDMIOT I ZAKRES ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia na roboty remontowe na terenie przeznaczonym na posadowienie nowej osłony śmietnikowej dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza 24/26 w Ostrołęce.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych jak niżej dla:

2.2. wariantu I-go – posadzka pod osłoną z kostki polbruk:

- rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych ($32,26\text{m}^2$);
- rozebranie ścian ceglanych ($8,49\text{m}^2/ 2,38\text{m}^3$);
- rozebranie nawierzchni betonowej ($3,05\text{m}^3$);
- korytowanie podłoża pod osłonę ($30+8$)= $38,0\text{m}^2$;
- wykonanie podbudowy z gruzobetonu gr. 10cm z zagęszczeniem ($2,8\text{m}^3$);
- ułożenie w ławie betonowej obrzeży betonowych po obwodzie podstawy osłony ($12,5+8$)= $20,5\text{mb.}$;
- ułożenie nawierzchni z kostki polbruk, bezfazowej gr. 8cm. ($30+8$)= $38,0\text{m}^2$;
- usunięcia z terenu nieruchomości nadmiaru ziemi i gruzu ($2,38+0,48+3,05+2,8$)= $8,71\text{m}^3$.

2.3. wariantu II-go – posadzka pod osłoną z betonu monolitycznego B-20:

- rozebranie ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych ($32,26\text{m}^2$);
- rozebranie ścian ceglanych ($8,49\text{m}^2/ 2,38\text{m}^3$);
- rozebranie nawierzchni betonowej ($3,05\text{m}^3$);
- korytowanie podłoża pod osłonę ($30+8$)= $38,0\text{m}^2$;
- wykonanie podbudowy z gruzobeton gr. 10cm z zagęszczeniem ($2,8\text{m}^3$);
- szalowanie i wykonanie zdylatowanej nawierzchni z betonu monolitycznego B20 gr.12cm. ($30+8$)= $38,0\text{m}^2/4,56\text{m}^3$;
- usunięcia z terenu nieruchomości nadmiaru ziemi i gruzu ($2,38+0,48+3,05+2,8$)= $8,71\text{m}^3$.

3. Roboty remontowe należy prowadzić tak by nie zanieczyścić sąsiednich nawierzchni zielonych i placów manewrowych.

Uwaga.

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje (np. dokonał wizji lokalnej na budynku), które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

M. Budny